

Предприятие: АО "Ковдорский ГОК"

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Цех:обогатительный к-с

Участок:сушка АК

Инвентарный номер:12000000141, 1200000274

Наименование работ (вид ремонта): Демонтаж старых воздуховодов, труб,оборудования.

№	Перечень ремонтных работ, дефектов, наименование оборудования, агрегатов, узлов подлежащих ремонту	Номер чертёжа	Необходимые материалы и запасные части				Исполнитель в ремонте	Примечание
			Наименование	Ед. изм.	Кол-во			
		3	4	5	6	7	8	
1	Монтаж, демонтаж лесов		лес: высота - 7м, ширина - 2м	м2	14			
2	Демонтаж рабочих площадок		уголок 75X75-150м. Настил 6-2мм-50м2	тн	1.8			
3	Демонтаж монтажных лестниц, 2 шт. по 6 м		уголок 50X50 - 115м	тн	0.5			
4	Демонтаж б/у трубопровода		φ-1300, б - 5мм	мп	40			
5	Демонтаж опор трубопровода		швеллер 16 длина - 40м., уголок 75X75 длина - 25м.	тн	1.2			
6	Демонтаж, монтаж отражённий		уголок 50X50 - 50м., уголок 25X25 - 50м., обрешётка ширина 150мм, б - 5мм - длина 50м.	тн	0,65			
7	Демонтаж-монтаж ловов		ДН-15,5	шт/тн	20,3			
8	Демонтаж вентилятора ДН-15,5 с электродвигателем			шт/тн	1/1,5			
10	Демонтаж рамы вентилятора ДН-12,5			шт/тн	1/0,4			
11	Демонтаж пенного каплеуловителя АТУ №52		Сталь 12X18H10T	шт/тн	1/4,3			
12	Резка в габариты на откисте в м/лом пенного каплеуловителя АТУ №52		Сталь 12X18H10T	тн	1/4,3			
13	Демонтаж м/конструкций, площадок АТУ №52		уголок 75X75-50м. Настил 6-2мм-20м2	тн	1.2			
14	Демонтаж воздуховодов ДУ-1000x5 мм по отк.+1,400,+24,9		Труба ДУ-1000x5 мм	м.п	35			
15	Демонтаж трубопровода дУ-800x8 мм		Труба ДУ-800x8 мм	м.п	60			
16	Демонтаж шагуемого трубопровода дУ-630x8 мм		Труба ДУ-630x8 мм	м.п	80			
17	Демонтаж опор трубопроводов		швеллер №16 -26м., уголок 75X75 -длина - 40м.	тн	0,9			
18	Резка м/лома, уборка рабочего места			т	43,5			
	Демонтаж металлических шкафов			шт/тн	11/3,3			

Производство работ в существующем здании, в действующем цехе, в соответствии с условиями, на высоте с применением ручных ГПМ.

Начальник обогатительного комплекса

Начальник участка сушки АК

Алферов В.А.

Агальцов В.Н.

Утверждаю:
Заместитель исполнительного директора
по производству
АО "Ковдорский ГОК"
" / / " 16/А. Балцова/
2024 г.